



Verifica e controllo interruttori differenziali ai sensi del DLgs 81/01  
Aeroporto Fontanarossa Catania



Disciplinare Tecnico

## **Art. 1 - Oggetto dell'Appalto**

Verifiche impianti elettrici e controllo interruttori differenziali ai sensi del DLgs 81/80 in Aeroporto di Catania Fontanarossa.

## **Art. 2 – Consistenza Impianti**

Si allega al presente disciplinare, Registro di controllo impianti elettrici e speciali in scadenza

## **3. Periodo di Erogazione Servizio**

Il servizio in oggetto dovrà essere realizzato in 90 giorni dalla data inizio lavori, in assenza di eventuali impedimenti determinati dalle misure anti COVID19 o altre esigenze tecniche aeroportuali.

## **4. Tipologia dei Servizi**

- 1) Prove di efficienza di circa n. 2500 interruttori differenziali.
- 2) Esame a vista con controllo delle tarature di n° 450 dispositivi di protezione regolabili
- 3) Prove di continuità dei conduttori di terra, PE EQP, per circa 10.000 ca
- 4) Misura della resistenza di terra del dispersore a corpo
- 5) Misura della resistenza di isolamento a corpo
- 6) Controllo degli impianti di cui al D.LGS 81/08
  
- 7) Redazione del registro di controllo impianti elettrici e speciali**