

SAC - AEROPORTO FONTANAROSSA

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI SCARICO

Costi per la sicurezza

Intervento di sostituzione di n. 120 elementi per membrane ultrafiltrazione (20 elementi per 6 moduli), consistente nell'estrazione di ciascun modulo dalla vasca MBR con il supporto di idoneo mezzo per il sollevamento, smontaggio della struttura di supporto in acciaio inox, disassemblamento dei rack di filtrazione, montaggio dei nuovi elementi e della struttura portante dei moduli, riposizionamento all'interno della vasca e ripristino dei collegamenti idraulici.

art	descrizione	u.m.	quant.	prezzo	importo
1	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentire agevolmente lo spostamento - Prez. Reg. Sicilia 26.1.10	m ³	9	15,70	141,30
2	Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede la catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro - Prez. Reg. Sicilia 26.1.36	m	34	1,31	44,54

